

Curitiba, 19 de janeiro de 2017.

## VIABILIDADE PARA ÁGUA E ESGOTO

à  
**Garantia Incorporadora Ltda.**

Prezada Cliente,

Em resposta a sua solicitação de **19/01/2017**, protocolada sob o PHS nº 24/17, referente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário do empreendimento denominado **“Giardino Residencial”** com **85 economias**, localizado na **Rua Laerte Fenelon, nº1.190**, no bairro **Guatupê** em **São José dos Pinhais**, temos a informar o seguinte:

### ÁGUA

Existe tubulação em **PVC-DN150mm** implantada no passeio, em frente ao lote, a qual atende as necessidades do empreendimento através de ligações individuais, sendo preciso apresentar FSE e projeto da rede de água para análise.

**É vedada a conexão da instalação predial com tubulações alimentadas com água não procedente da rede de distribuição da SANEPAR.**

### ESGOTO

Existe viabilidade para atendimento, havendo necessidade da ampliação, com diâmetro e extensão da tubulação a serem definidos através de levantamento in loco.

O empreendimento deve ser atendido através de ligações individuais, sendo preciso apresentar FSE e projeto da rede coletora de esgoto para análise.

Ressalta-se que o escoamento por gravidade do esgoto doméstico será confirmado através de levantamento topográfico da rede coletora, juntamente com as cotas do empreendimento fornecidas pelo interessado.

**Todos os empreendimentos que apresentarem resíduos gordurosos devem adotar caixas de gordura – vide NBR 8160 (ABNT).**

### OBS.:

As orientações referentes a aprovação de projetos estão disponibilizadas no site [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br) (informações técnicas/manual de projetos hidrossanitários).

Informamos que, caso haja danos à tubulação existente (ocasionado pela obra), fica a critério da Sanepar a solicitação de substituição do trecho danificado, sendo que os custos serão de responsabilidade do empreendedor.

**As edificações com mais de 2 (dois) pavimentos, além do reservatório superior, deverão ser providas de reservatório inferior (cisterna).**

Atenciosamente,



Simone Alvarenga De Campos  
Coord. de Operações – URCT-L



Arilda Luzia Kreja Garcia  
Técnico – PHS/URCT-L