



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO - CALÇADAS CONCRETO
Contrapartida DVN

Município:		SAO JOSE DOS PINHAIS						
Objeto:		Implantação de calçadas e paisagismo e iluminação da Rua Itajaí, aproximadamente 330m (2 lados, totalizando 660m) - Trecho entre a Rua Deputado Luiz Gabriel Sampaio e a Avenida Joinville (calçadas de 3,5 metros)						
TABELA DE QUANTIDADES								
	Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTALS
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.200,00
1.1	COMPOSIÇÃO 1	OUTROS	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	3.500,00	3.500,00	
1.2	COMPOSIÇÃO 2	OUTROS	Locação de contêiner c/ banheiro para fiscalização da obra c/ manutenção inclusa	mês	2,00	850,00	1.700,00	
2			MEIO-FIO E SARJETA					45.854,00
2.1	2003373	DNIT	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	650,00	69,86	45.409,00	
2.2	2003375	DNIT	Meio-fio de concreto - MFC 04 (guia rebaixada) - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	10,00	44,50	445,00	
3			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					151.508,40
3.1	419000	DER	Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m	m³	188,80	30,41	5.741,41	
3.2	531100	DER	Brita Graduada - Passeio	m³	104,00	147,50	15.340,00	
3.3	503110	DER	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m²	1.010,00	1,77	1.787,70	
3.4	504920	DER	Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente	kg	77,00	9,05	696,85	
3.5	602000	DER	Formas de madeira comum	m²	100,00	60,23	6.023,00	
3.6	742000	DER	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	80,80	527,95	42.658,36	
3.7	505416	DER	Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura	m²	2.020,00	10,25	20.705,00	
3.8	OBR-030	PMC	Fincadinha de concreto 45 x 22,5 x 05 cm	m	4,00	45,00	180,00	
3.9	4413200	DNIT	Plantio de Grama em placas	m²	970,00	18,68	18.119,60	
3.10	834907	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm	m²	264,00	110,63	29.206,32	
3.11	4413946	DNIT	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un.	88,00	125,57	11.050,16	
PREÇO GLOBAL (R\$)							202.562,40	
Total							202.562,40	
BDI							21,35%	
PREÇO GLOBAL ESTIMADO COM BDI (R\$)							245.809,47	